

东风镇穗成水闸管理房工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 354400.77元

（大写）： 叁拾伍万肆仟肆佰元柒角柒分

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人或
其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人或
其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖章专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东风镇穗成水闸管理房工程

标段:

第2页 共36页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	276884.10	
1.1	管理房	246806.81	
1.2	室外工程	30077.29	
2	措施项目费	35708.58	
2.1	安全文明施工费	12901.86	
2.2	其他措施项目费	22806.72	
3	其他项目费	6368.33	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费	830.65	
3.8	工程优质费		
3.9	材料保管费		
3.10	预算包干费	5537.68	
3.11	其他费用		
4	规费	318.96	
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费		
4.4	危险作业意外伤害保险费	318.96	
5	税前工程造价	319279.97	
6	堤防维护费及税金	35120.80	
6.1	堤防维护费		
6.2	税金	35120.80	
7	含税工程总造价	354400.77	
招标控制价合计		354400.77	

工程名称: 东风镇穗成水闸管理房工程 标段: 第3页 共36页

本页小计	143268.88
------	-----------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇穗成水闸管理房工程 标段： 第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010507001001	散水 C15 80mm厚		m2	19.080	65.33	1246.50	
20	010503004001	卫生间反坎		m3	0.248	636.31	157.80	
21	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢 Φ10内	1、现浇构件圆钢 Φ10内//调：建筑面积在300m2以下	t	1.590	5752.43	9146.36	
22	010515001006	现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ12-14		t	1.383	5274.41	7294.51	
23	010515001004	现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ16-25	1、现浇构件螺纹钢 Φ25内//换：三级螺纹钢 Φ16~25//调：建筑面积在300m2以下	t	3.083	5237.72	16147.89	
24	010515001005	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 Φ10内	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内//调：建筑面积在300m2以下	t	1.508	6182.31	9322.92	
25	010515001007	现浇构件钢筋 电渣压力焊		个	80.000	8.86	708.80	
		第六章 金属结构工程					376.65	
26	010607005001	砌块墙钢丝网加固		m2	20.960	17.97	376.65	
		第八章 门窗工程					9352.64	
27	010807001001	铝合金推拉窗 (含防盗网)		m2	13.500	431.56	5826.06	
28	010802001001	成品不锈钢双开防盗门		m2	3.750	480.00	1800.00	
29	010801001001	木质门		m2	2.250	639.00	1437.75	
30	010802001002	成品单开塑料门		m2	1.680	171.92	288.83	
		第九章 屋面及防水工程					5267.15	
31	010902001002	屋面卷材防水		m2	76.225	69.10	5267.15	
		第十章 保温、隔热、防腐工程					2756.31	
32	011001001001	保温隔热屋面		m2	64.460	42.76	2756.31	
		第十一章 楼地面装饰工程					10142.08	
本页小计							61777.53	

分部工程和单价措施项目清单与计价表

万部万坝工程单价措施项目清单计价表

工程名称：东风镇穗成水闸管理房工程 标段： 第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	0111020 03002	彩釉砖 300×300 楼地面（除卫生间）		m2	41.370	87.42	3616.57	
34	0111020 03003	卫生间地面 瓷质 耐磨砖 300×300		m2	3.230	95.43	308.24	
35	0104010 12002	卫生间沉箱		个	1.000	1005.94	1005.94	
36	0111070 01001	石材台阶面		m2	14.580	357.43	5211.33	
		第十二章 墙、 柱面装饰与隔断 、幕墙工程					28660.37	
37	0112040 03001	外墙面 镶贴马赛 克（含女儿墙外 表面）		m2	118.247	110.80	13101.77	
38	0112010 04001	内墙抹灰（除厨 房和卫生间）		m2	89.147	34.66	3089.84	
39	0112040 03002	厨房和卫生间内 墙面		m2	67.238	159.80	10744.63	
40	0112040 01001	花岗石踢脚线		m2	4.368	175.62	767.11	
41	0112060 02001	窗套零星贴釉面 砖		m2	7.560	126.59	957.02	
		第十三章 天棚 工程					1402.03	
42	0113010 01001	天棚底层抹灰		m2	66.700	21.02	1402.03	
		第十四章 油漆 、涂料、裱糊工 程					1555.92	
43	0114060 01001	天棚抹灰面油漆	1、抹灰面乳胶漆 天 棚面 2遍//调：建筑 面积在300m2以下	m2	66.700	10.59	706.35	
44	0114060 01002	内墙抹灰面油漆		m2	89.147	9.53	849.57	
		室外工程					30077.29	
		新建围墙					7518.95	
45	0116010 01001	原围墙拆除		m3	4.032	154.60	623.35	
46	0105010 01004	新建围墙垫层		m3	0.370	542.79	200.83	
本页 小计							42584.58	

分部分项工程和单价措施项目清单计价表

东风镇穗成水闸管理房工程

工程名称：

东风镇穗成水闸管理房工程

标段：

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	0105010 02001	新建围墙基础		m3	0.630	563.61	355.07	
48	0105070 05001	新建围墙压顶 M10水泥砂浆		m3	0.196	733.30	143.73	
49	0105150 01011	新建围墙 现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ12-14		t	0.029	5298.05	153.64	
50	0105150 01012	新建围墙 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 Φ10内	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内//调：建筑面积在300m2以下	t	0.018	6240.70	112.33	
51	0104020 01004	新建围墙 砌砖		m3	2.898	609.60	1766.62	
52	0112040 03003	新建围墙墙面贴砖 长条砖		m2	33.600	123.91	4163.38	
		室外地坪					5616.80	
53	0105070 02001	室外地坪 C25		m2	35.000	131.73	4610.55	
54	0105070 02002	室外地坪 碎石垫层 100mm厚		m2	35.000	28.75	1006.25	
		下堤步级					3669.93	
55	0102010 01001	下堤步级碎石垫层		m3	0.934	201.61	188.30	
56	0105070 04002	下堤步级 C25		m3	1.830	566.75	1037.15	
57	0116090 01001	下堤步级栏杆拆除并修复		m	4.000	367.61	1470.44	
58	0105150 01009	下堤步级 现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ12-14		t	0.175	5274.71	923.07	
59	0105150 01008	下堤步级 现浇构件钢筋 圆钢 Φ10内	1、现浇构件圆钢 Φ10内//调：建筑面积在300m2以下	t	0.009	5662.95	50.97	
		砖砌排水沟和隔离墙					4312.97	
60	0105010 01002	砖砌水沟垫层		m3	0.567	543.08	307.93	
61	0104010 14001	砖地沟、明沟		m	3.000	443.99	1331.97	
62	0405010 04003	管理房区域排水 管埋设Φ200 PVC 排水管理设		m	5.000	93.51	467.55	
本页小计							18088.95	

东风镇穗成水闸管理房工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东风镇穗成水闸管理房工程 标段： 第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	0405010 04002	管理房区域排水 管埋设Φ100 PVC 排水管埋设		m	22.000	32.71	719.62	
64	0105010 01003	隔离墙垫层		m3	0.274	542.00	148.51	
65	0104010 12001	隔离墙		m3	0.847	1578.97	1337.39	
		地面清废及回填 土					3848.00	
66	0101010 01001	地面清废300mm厚		m2	200.000	7.87	1574.00	
67	0101030 01002	回填方		m3	60.000	37.90	2274.00	
		树木迁移					5110.64	
68	0501020 01001	胸径200mm树木迁 移		株	4.000	1277.66	5110.64	
		措施项目					23304.18	
	AQFHWMS G	安全防护、文明 施工措施费部分					2158.76	
69	粤 0117010	综合钢脚手架		m2	132.300	13.72	1815.16	
70	粤 0117010	里脚手架		m2	52.700	6.52	343.60	
71	MBZC001	模板的支撑		t	1.000			
72	XCSGWL0 01	现场围挡		m2	1.000			
73	XCSZJYJ J001	现场仪设置卷扬 机架		台班	1.000			
	QTCSF	其他措施费部分					21145.42	
74	0117020 01001	筏板基础		m2	8.275	43.69	361.53	
75	0117020 05001	基础梁		m2	28.280	54.86	1551.44	
76	0117020 02001	矩形柱		m2	56.328	63.59	3581.90	
77	0117020 03001	构造柱		m2	2.400	63.59	152.62	
78	0117020 14001	有梁板		m2	86.968	72.70	6322.57	
79	0117020 27001	台阶		m2	6.822	37.91	258.62	
80	0117020 21001	女儿墙		m2	41.040	60.92	2500.16	
本页 小计							28051.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东风镇穗成水闸管理房工程

标段：

第9页， 共36页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	安全防护、文明施工措施费部分						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			10743.10			
1.1.1	011707001001	安全文明施工	分部分项工程费	3.88	10743.10			以分部分项工程费的3.88%计算(增值税综合调整系数)
		小计			10743.10			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	011707002001	夜间施工						按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	011707004001	二次搬运						
2.3	011707005001	冬雨季施工						
2.4	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
2.5	011707007001	已完工程及设备保护						
2.6	LSSGCSF001	绿色施工措施费	分部分项工程费	0.60	1661.30			依据“穗建造价[2015]69号”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，绿色施工措施费可按分部分项工程费的
2.7	GGCSF001	赶工措施费	分部分项工程费					
		小计			1661.30			
合计					12404.40			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程

标段:

第10页, 共36页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费	830.65		以分部分项项目费的0.3%计算(单独承包土石方工程除外)
8	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
9	材料保管费			以分部分项材料费+措施材料费为计算基础
10	预算包干费	5537.68		按分部分项项目费的0-2%计算
11	其他费用			
总计		6368.33		

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第11页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
1	010101002001	挖一般土方	m3	49.679	73.90			86.62	16.60	13.30	189.28	3.81元/m3
	A1-18调	挖土机挖土 一、二类土 //调：建筑面积在300m2以下	1000m3	0.047	26.91			86.06	13.05	4.84	130.86	
	A1-5调	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内//调：建筑面积在300m2以下	100m3	0.030	46.51				3.44	8.37	58.32	
2	010103001001	回填方（包含房心填土）	m3	40.201	479.46			66.73	45.08	86.30	677.39	16.85元/m3
	A1-147调	回填土 夯实机夯实 槽、坑//调：建筑面积在300m2以下	100m3	0.402	479.47			66.73	45.08	86.30	677.59	
3	010103002001	余方弃置 弃运10km	m3	9.478	3.39			194.97	25.45	0.61	236.38	24.94元/m3
	A1-35扩	挖土机装土自卸汽车运土 运距10km内//扩：A1-35+A1-36*9//调：建筑面积在300m2以下	1000m3	0.009	3.57			205.33	26.80	0.64	236.34	
4	010302006001	水泥搅拌桩 Φ500	m	1400.000	13688.92	50822.94		22846.18	4055.24	2464.00	93884.00	67.06元/m
	A2-120换	深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体//换：复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5//换：矿渣水泥 42.5R//调：建筑面积在300m2以下//增：石膏 //增：轻质碳酸钙 //换：木质磺酸钙 //换：木质素磺酸钙	100m	14.000	13688.92	50822.94		22846.18	4055.24	2464.00	93877.28	
5	010301004001	截(凿)桩头	根	140.000	4705.40				348.60	847.00	5901.00	42.15元/根

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第12页， 共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
5	A1-64调	截（凿）桩头 凿深层搅拌桩桩头//调：建筑面积在300m2以下	个	140.000	4705.40				348.60	847.00	5901.00	42.15元/根
6	010402001002	砌块墙 200 外墙	m3	12.298	1500.06	3831.54		9.91	101.97	270.01	5712.54	464.51元/m3
	A3-48调	蒸压加气混凝土砌块外墙墙体厚度 18cm(预拌砂浆干拌 M5.0水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	1.230	1499.80	3830.88		9.91	101.95	269.96	5712.51	
7	010402001003	砌块墙 200 内墙	m3	5.785	635.28	1786.23		4.67	43.19	114.35	2581.67	446.27元/m3
	A3-52调	蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度 18cm(预拌砂浆干拌 M5.0水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.579	634.77	1784.81		4.66	43.15	114.26	2581.66	
8	010501001001	垫层 C15	m3	7.097	810.06	2793.36			104.57	145.81	3852.18	542.79元/m3
	A4-58调	混凝土垫层(C15普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.710	809.72	2792.18			104.52	145.75	3852.17	
9	010501004001	筏板基础 C25	m3	16.905	1664.92	7051.17		250.71	264.24	299.68	9527.83	563.61元/m3
	A4-2调	其他混凝土基础(C25普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	1.691	1664.43	7049.08		250.63	264.16	299.59	9527.89	
10	010503001001	基础梁 C25	m3	8.261	702.83	3458.73		10.76	93.71	126.51	4392.79	531.75元/m3
	A4-8调	基础梁(C25普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.826	702.87	3458.94		10.76	93.72	126.52	4392.80	
11	010505002001	首层板 C20	m3	4.161	366.69	1703.09		6.63	49.18	66.00	2192.01	526.80元/m3

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第13页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
11	A4-14调	平板、有梁板、无梁板 (C20普通商品混凝土 20石)//调：建筑面积在	10m3	0.416	366.76	1703.42		6.63	49.19	66.02	2192.02	526.80元/m3
12	010502001001	矩形柱 C30	m3	5.040	662.40	2255.63		6.51	87.31	119.23	3131.10	621.25元/m3
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱(C30泵送混凝土 20石)//调：建筑面积在300m2以下//换：C30泵送混凝土20石	10m3	0.504	662.40	2255.63		6.51	87.31	119.23	3131.08	
13	010505001001	有梁板 C30	m3	13.038	1149.44	5879.14		20.77	154.17	206.89	7409.10	568.27元/m3
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 (C30泵送混凝土（商品）)//调：建筑面积在300m2以下//换：C30泵送混凝土（商品） //换：C30泵送混凝土20石	10m3	1.304	1149.23	5878.05		20.77	154.14	206.85	7409.05	
14	010505006001	女儿墙 C25	m3	2.052	447.81	857.44		4.27	58.99	80.61	1450.54	706.89元/m3
	A4-27调	栏板、反檐(C25普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.205	448.24	858.28		4.28	59.05	80.68	1450.53	
15	010503005001	过梁 C20	m3	1.000	171.88	409.64		1.30	22.55	30.94	636.56	636.56元/m3
	A4-10调	圈、过、拱、弧形梁(C20普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以	10m3	0.100	171.94	409.80		1.30	22.56	30.95	636.56	
16	010502002001	构造柱 C20	m3	0.141	26.82	56.85		0.18	3.51	4.83	92.85	658.50元/m3
	A4-6调	构造柱(C20普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.014	27.01	57.25		0.18	3.54	4.86	92.85	
17	010502002002	竖向窗套饰条 C20	m3	0.468	90.05	190.84		0.61	11.79	16.21	308.18	658.50元/m3

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第14页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
17	A4-6调	构造柱(C20普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.047	89.66	190.03		0.60	11.74	16.14	308.18	658.50元/m3
18	010507004001	台阶 C20	m3	1.968	217.62	809.54			28.09	39.17	1093.48	555.63元/m3
	A4-31调	台阶(C20普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.197	217.43	808.85			28.07	39.14	1093.49	
19	010507001001	散水 C15 80mm厚	m2	19.080	326.56	821.78		8.04	33.59	58.78	1246.50	65.33元/m2
	A4-30调	地沟、明沟、电缆沟、散水坡(C15普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.153	135.24	601.32		3.18	18.34	24.34	782.43	
	A9-11调	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm(预拌砂浆 干拌1:2.5水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	100m²	0.191	190.80	218.80		4.85	15.19	34.34	463.98	
20	010503004001	卫生间反坎	m3	0.248	42.97	102.41		0.33	5.64	7.73	157.80	636.31元/m3
	A4-10调	圈、过、拱、弧形梁(C20普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.025	42.63	101.59		0.32	5.59	7.67	157.80	
21	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢 Φ10内	t	1.590	1566.56	7008.77		93.87	195.17	281.99	9146.36	5752.43元/t
	A4-175调	现浇构件圆钢 Φ10内//调：建筑面积在300m2以下	t	1.590	1566.56	7008.77		93.87	195.17	281.99	9146.36	
22	010515001006	现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ12-14	t	1.383	687.25	6310.52		66.87	106.16	123.71	7294.51	5274.41元/t

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第15页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
22	A4-179换	现浇构件螺纹钢 Φ25内 //换：螺纹钢 Φ10～ 25//换：三级螺纹钢 Φ 16～25//换：三级螺纹钢 Φ12～14//调：建筑面积 在300m2以下	t	1.383	687.25	6310.52		66.87	106.16	123.71	7294.51	5274.41元/t
23	010515001004	现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ16-25	t	3.083	1532.04	13978.20		149.06	212.82	275.77	16147.89	5237.72元/t
	A4-179换	现浇构件螺纹钢 Φ25内 //换：三级螺纹钢 Φ16 ～25//调：建筑面积在 300m2以下	t	3.083	1532.04	13978.20		149.06	212.82	275.77	16147.89	
24	010515001005	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 Φ10内	t	1.508	1959.04	6644.53		119.71	247.01	352.63	9322.92	6182.31元/t
	A4-181调	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 内//调：建筑面积在 300m2以下	t	1.508	1959.04	6644.53		119.71	247.01	352.63	9322.92	
25	010515001007	现浇构件钢筋 电渣压力 焊	个	80.000	117.84	418.56		108.56	42.72	21.20	708.80	8.86元/个
	A4-207调	电渣压力焊接//调：建筑 面积在300m2以下	10个接 头	8.000	117.84	418.56		108.56	42.72	21.20	708.88	
26	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	20.960	161.56	173.96			12.86	29.08	376.65	17.97元/m2
	A10-41调	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网//调：建筑面积在 300m2以下	100m²	0.210	161.25	173.63			12.84	29.03	376.74	
27	010807001001	铝合金推拉窗（含防盗 网）	m2	13.500							5826.06	431.56元/m2
	B	铝合金推拉窗	m2	13.500							3383.37	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第16页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
27	B	10mm普玻璃与5mm普玻璃的价差	m2	13.500							417.69	431.56元/m2
	B	加装防盗网	m2	13.500							2025.00	
28	010802001001	成品不锈钢双开防盗门	m2	3.750							1800.00	480.00元/m2
	B	成品不锈钢双开防盗门	m2	3.750							1800.00	
29	010801001001	木质门	m2	2.250							1437.75	639.00元/m2
	B	成品单开实木门	m2	2.250							1437.75	
30	010802001002	成品单开塑料门	m2	1.680	70.99	6.63			4.67	12.78	288.83	171.92元/m2
	B	成品单开塑料门	m2	1.680							194.88	
	A12-233调	塑钢门安装 不带亮 //调：建筑面积在300m2以下	100m²	0.017	70.15	6.55			4.62	12.63	93.95	
31	010902001002	屋面卷材防水	m2	76.225	1021.80	3962.05		16.39	83.14	183.92	5267.15	69.10元/m2
	A7-57换	屋面改性沥青防水卷材满铺 1.2mm厚//换：4mmSBS改性沥青卷材 //调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.762	458.58	3049.30			29.77	82.54	3620.20	
	A4-62调	碎砖垫层 干铺//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.258	172.36	212.00			22.25	31.02	437.63	
	A9-1调	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌砂浆 干拌 1:2.5水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.645	390.65	701.18		16.38	31.10	70.32	1209.63	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第17页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
32	011001001001	保温隔热屋面	m2	64.460	994.38	1513.94		5.84	64.56	178.99	2756.31	42.76元/m2
	A8-180换	天面隔热砌块 膨胀珍珠岩 300×300×65(预拌砂浆 干拌 M7.5水泥砂浆)//换：预制水泥珍珠岩隔热砖 300×300×65//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.645	993.76	1513.01		5.83	64.52	178.88	2755.99	
33	011102003002	彩釉砖 300×300 楼地面（除卫生间）	m2	41.370	1278.24	1993.44		15.78	101.76	230.08	3616.57	87.42元/m2
	A9-1调	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌砂浆 干拌 1:2.5水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.414	250.72	450.01		10.51	19.96	45.13	776.33	
	A9-66换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆(预拌砂浆 干拌 1:2水泥砂浆)//换：彩釉砖 300×300//调：建筑面积在300m2以下//换：釉面砖 300×300	100m²	0.414	1026.60	1541.98		5.26	81.73	184.79	2840.35	
34	011102003003	卫生间地面 瓷质耐磨砖 300×300	m2	3.230	98.80	179.72		1.22	7.87	17.78	308.24	95.43元/m2
	A9-1调	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌砂浆 干拌 1:2.5水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.032	19.58	35.14		0.82	1.56	3.52	60.61	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第18页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
34	A9-66换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆(预拌砂浆 干拌 1:2水泥砂浆)//换: 瓷质耐磨砖 300×300//调: 建筑面积在300m2以下	100m²	0.032	80.15	146.27		0.41	6.38	14.43	247.64	95.43元/m2
35	010401012002	卫生间沉箱	个	1.000	301.65	614.42		2.12	32.60	54.30	1005.94	1005.94元/个
	A9-9扩	细石混凝土找平层 40mm(C20普通商品混凝土 20石)//扩: A9-9+A9-10*2//调: 建筑面积在300m2以下	100m2	0.032	32.39	53.35		0.13	2.60	5.83	94.30	
	A7-152调	聚氨酯二遍 2mm厚//调: 建筑面积在300m2以下	100m2	0.062	35.35	233.47			2.29	6.36	277.47	
	A9-1扩	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm(预拌砂浆 干拌 1:2水泥砂浆)//扩: A9-1+A9-3*-1//调: 建筑面积在300m2以下	100m2	0.062	31.03	48.77		1.18	2.47	5.59	89.04	
	A4-61换	炉(矿)渣垫层 石灰拌合(1:6水泥焦渣)//换: 1:6水泥焦渣 //换: 1:6水泥炉渣 //调: 建筑面积在300m2以下	10m3	0.140	183.68	244.07			23.71	33.06	484.52	
	A9-1调	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌砂浆 干拌 1:2.5水泥砂浆)//调: 建筑面积在300m2以下	100m2	0.032	19.58	35.14		0.82	1.56	3.52	60.61	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第19页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
36	011107001001	石材台阶面	m2	14. 580	1041. 09	3894. 47		10. 99	82. 88	187. 40	5211. 33	357. 43元/m2
	A9-5调	水泥砂浆找平层 台阶 20mm(预拌砂浆 干拌 1:2 水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	100m²	0. 146	253. 09	225. 29		5. 48	20. 15	45. 56	549. 57	
	A9-52换	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆(预拌砂浆 干拌 1:2. 5 水泥砂浆)//增：聚合物乳液 //调：建筑面积在300m2以下//换：1:2. 5水泥砂浆 (干拌)砌筑	100m²	0. 146	691. 23	2549. 92		5. 48	55. 03	124. 42	3426. 08	
	A9-178调	防滑条 金属条//调：建筑面积在300m2以下	100m	0. 162	95. 48	1115. 45			7. 60	17. 19	1235. 72	
37	011204003001	外墙面 镶贴马赛克（含女儿墙外表面）	m2	118. 247	7232. 22	3964. 27		34. 22	566. 92	1301. 81	13101. 77	110. 80元/m2
	A10-168换	镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙//换：预拌砂浆 干拌 1:1水泥砂浆//增：白乳胶 //调：建筑面积在300m2以下	100m2	1. 182	5425. 94	2898. 79		9. 37	431. 96	976. 67	9742. 73	
	A16-261换	喷(刷)涂料 刷普通水泥浆//增：白乳胶 //调：建筑面积在300m2以下	100m2	1. 182	197. 74	24. 43			13. 39	35. 59	271. 15	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第20页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
37	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm(预拌砂浆 干拌 1:2:8水泥石灰砂 浆)//换: 2:1:8水泥石灰 砂浆 (干拌)//调: 建筑 面积在300m2以下	100m²	0.973	1257.68	857.09		20.44	100.13	226.39	2461.72	110.80元/m2
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm(预拌砂浆 干拌 1:2:8水泥石灰砂 浆)//换: 2:1:8水泥石灰 砂浆 (干拌)//调: 钉钢 网//调: 建筑面积在	100m²	0.210	352.25	184.66		4.40	21.57	63.40	626.28	
38	011201004001	内墙抹灰 (除厨房和卫生 间)	m2	89.147	1603.50	1042.65		25.78	127.64	288.63	3089.84	34.66元/m2
	A10-7调	各种墙面 水泥石灰砂浆 底 水泥砂浆面 15+5mm(预拌砂浆 干拌 1:1:6水泥石灰砂浆)(预 拌砂浆 干拌 1:0.3:4水 泥石灰砂浆)//调: 建筑 面积在300m2以下	100m²	0.891	1604.34	1043.20		25.79	127.71	288.78	3089.83	
39	011204003002	厨房和卫生间内墙面	m2	67.238	4803.60	4672.30		31.36	366.68	864.66	10744.63	159.80元/m2
	A10-140调	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 //调: 建筑面积在300m2 以下	100m²	0.672	2864.55	2475.57			228.04	515.62	6083.78	
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm(预拌砂浆 干拌 1:2.5水泥砂浆)//调: 建 筑面积在300m2以下 //换: 1:2.5水泥砂浆 (干拌)抹灰	100m²	0.672	869.22	608.23		14.13	69.20	156.46	1717.25	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第21页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
39	A7-156调	石油沥青一遍 砖墙立面 //调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.672	146.04	821.95			9.48	26.29	1003.76	159.80元/m2
	A7-193换	防水砂浆 普通 立面 //换：1:2水泥砂浆（干拌）//增：防水粉 //调：建筑面积在300m2以下//换：1:2水泥砂浆（干拌）抹灰//换：1:2水泥砂浆（干拌）抹灰	100m2	0.672	926.51	769.18		17.25	60.16	166.77	1939.87	
40	011204001001	花岗石踢脚线	m2	4.368	240.34	468.70		1.30	19.13	43.26	767.11	175.62元/m2
	A10-128换	镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面(预拌砂浆 干拌 1:1水泥砂浆)//增：白乳胶 //调：建筑面积在300m2以下	100m²	0.044	182.12	426.81		0.37	14.50	32.78	656.58	
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm(预拌砂浆 干拌 1:3:9水泥石灰砂浆)//换：2:1:8水泥石灰砂浆（干拌）//调：建筑面积在300m2以下	100m²	0.044	56.47	38.48		0.92	4.50	10.16	110.53	
41	011206002001	窗套零星贴釉面砖	m2	7.560	514.10	313.06		1.60	40.78	92.54	957.02	126.59元/m2
	A10-143换	镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏//换：釉面砖 50*50//调：建筑面积在300m2以下	100m²	0.076	401.02	243.25			31.92	72.18	748.38	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第22页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
41	A16-261换	喷(刷)涂料 刷普通水泥浆//增：白乳胶 //调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.076	12.64	1.56			0.86	2.28	17.34	126.59元/m2
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm(预拌砂浆 干拌 1:2:8水泥石灰砂浆)//换：2:1:8水泥石灰砂浆(干拌)//调：建筑面积在300m2以下	100m²	0.076	97.73	66.60		1.59	7.78	17.59	191.30	
42	011301001001	天棚底层抹灰	m2	66.700	764.03	426.15		9.94	64.63	137.52	1402.03	21.02元/m2
	A11-2换	混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 12mm(预拌砂浆 干拌 1:2.5水泥砂浆)//调：系数*0.8 人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8 主材*0.8 //调：建筑面积在300m2以下//换：1:2.5水泥砂浆(干拌)抹灰	100m2	0.667	764.03	426.15		9.94	64.63	137.52	1402.26	
43	011406001001	天棚抹灰面油漆	m2	66.700	415.49	188.22			28.11	74.79	706.35	10.59元/m2
	A16-189调	抹灰面乳胶漆 天棚面 2遍//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.667	415.49	188.22			28.11	74.79	706.61	
44	011406001002	内墙抹灰面油漆	m2	89.147	478.71	251.43			32.39	86.17	849.57	9.53元/m2
	A16-187调	抹灰面乳胶漆 墙柱面 2遍//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.891	478.96	251.56			32.40	86.21	849.14	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第23页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
45	011601001001	原围墙拆除	m3	4.032	329.27			185.24	44.63	59.27	623.35	154.60元/m3
	A20-35调	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙//调：建筑面积在300m2以下	100m3	0.040	327.68				20.70	58.98	407.36	
	A1-116扩	挖掘机挖石方，自卸汽车运松散石方 运距10km内//扩：A1-116+A1-117*9//调：建筑面积在300m2以下	1000m3	0.004	4.22			186.72	24.28	0.76	215.98	
46	010501001004	新建围墙垫层	m3	0.370	42.21	145.57			5.45	7.60	200.83	542.79元/m3
	A4-58调	混凝土垫层(C15普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.037	42.21	145.57			5.45	7.60	200.83	
47	010501002001	新建围墙基础	m3	0.630	62.03	262.70		9.34	9.84	11.16	355.07	563.61元/m3
	A4-2调	其他混凝土基础(C25普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.063	62.03	262.70		9.34	9.84	11.16	355.08	
48	010507005001	新建围墙压顶 M10水泥砂浆	m3	0.196	36.66	98.66			4.73	6.60	143.73	733.30元/m3
	A4-32换	压顶、扶手(C15普通商品混凝土20石)//换：M10水泥砂浆(细砂) //换：M10水泥砂浆（干拌）//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.020	35.93	96.69			4.64	6.47	143.73	
49	010515001011	新建围墙 现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ12-14	t	0.029	14.41	132.32		1.40	2.23	2.59	153.64	5298.05元/t

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第24页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
49	A4-179换	现浇构件螺纹钢 Φ25内 //换：螺纹钢 Φ10～ 25//换：三级螺纹钢 Φ 16～25//换：三级螺纹钢 Φ12～14//调：建筑面积 在300m2以下	t	0.029	14.48	132.92		1.41	2.24	2.61	153.64	5298.05元/t
50	010515001012	新建围墙 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.018	23.38	79.31		1.43	2.95	4.21	112.33	6240.70元/t
	A4-181调	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10 内//调：建筑面积在 300m2以下	t	0.018	23.60	80.06		1.44	2.98	4.25	112.33	
51	010402001004	新建围墙 砌砖	m3	2.898	553.58	1069.87		7.11	37.63	99.64	1766.62	609.60元/m3
	A3-74换	烧结粉煤灰砖外墙 墙体 厚度 1/2砖(预拌砂浆 干 拌 M2.5 混合砂浆(中 砂))//换：M5 混合砂浆 (中砂) (干拌)//换：蒸 压粉煤灰砖 240×115×53//调：建筑 面积在300m2以下	10m3	0.290	553.19	1069.14		7.11	37.61	99.58	1766.62	
52	011204003003	新建围墙墙面贴砖 长条 砖	m2	33.600	1933.32	1721.10		7.06	153.91	348.00	4163.38	123.91元/m2
	A10-139换	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内// 换：釉面砖（长条砖） 240×60//调：建筑面积 在300m2以下	100m²	0.336	1498.96	1442.17			119.33	269.81	3330.27	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第25页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
52	A10-1调	底层抹灰 各种墙面 15mm(预拌砂浆 干拌 1:1:6水泥石灰砂 浆)//调：建筑面积在	100m²	0.336	434.36	278.93		7.06	34.58	78.19	833.13	123.91元/m2
53	010507002001	室外地坪 C25	m2	35.000	1274.91	2941.74			164.58	229.48	4610.55	131.73元/m2
	A4-77扩	地坪 厚度20cm(C25普通 商品混凝土20石)//扩： A4-77+A4-78*12//调：建 筑面积在300m2以下	100m2	0.350	1274.91	2941.74			164.58	229.48	4610.71	
54	010507002002	室外地坪 碎石垫层 100mm厚	m2	35.000	233.96	699.92			30.20	42.11	1006.25	28.75元/m2
	A4-66调	碎石垫层 干铺//调：建 筑面积在300m2以下	10m3	0.350	233.96	699.92			30.21	42.11	1006.20	
55	010201001001	下堤步级碎石垫层	m3	0.934	8.16	169.76		6.73	1.38	1.47	188.30	201.61元/m3
	A1-213调	填砂（碎）石//调：建筑 面积在300m2以下	10m3	0.093	8.19	170.49		6.76	1.39	1.47	188.30	
56	010507004002	下堤步级 C25	m3	1.830	202.16	772.52			26.10	36.39	1037.15	566.75元/m3
	A4-31调	台阶(C25普通商品混凝土 20石)//调：建筑面积在 300m2以下	10m3	0.183	202.16	772.52			26.10	36.39	1037.16	
57	011609001001	下堤步级栏杆拆除并修复	m	4.000	56.65				3.58	10.20	1470.44	367.61元/m
	A20-73调	金属栏杆//调：建筑面 积在300m2以下	100m	0.040	56.65				3.58	10.20	70.43	
	B	新建栏杆	m	4.000							1400.00	
58	010515001009	下堤步级 现浇构件钢筋 三级螺纹钢 Φ12-14	t	0.175	86.96	798.51		8.46	13.43	15.65	923.07	5274.71元/t

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第26页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
58	A4-179换	现浇构件螺纹钢 Φ25内 //换：螺纹钢 Φ10～ 25//换：三级螺纹钢 Φ 16～25//换：三级螺纹钢 Φ12～14//调：建筑面积 在300m2以下	t	0.175	86.97	798.56		8.46	13.43	15.65	923.07	5274.71元/t
59	010515001008	下堤步级 现浇构件钢筋 圆钢 Φ10内	t	0.009	8.87	39.67		0.53	1.10	1.60	50.97	5662.95元/t
	A4-175调	现浇构件圆钢 Φ10内// 调：建筑面积在300m2以 下	t	0.009	8.73	39.06		0.52	1.09	1.57	50.97	
60	010501001002	砖砌水沟垫层	m3	0.567	65.03	224.26			8.39	11.71	307.93	543.08元/m3
	A4-58调	混凝土垫层(C15普通商品 混凝土20石)//调：建筑 面积在300m2以下	10m3	0.057	64.72	223.19			8.36	11.65	307.92	
61	010401014001	砖地沟、明沟	m	3.000	561.36	621.17		5.92	42.87	101.04	1331.97	443.99元/m
	A3-96调	砌砖地沟(预拌砂浆 干拌 M10水泥砂浆)//调：建筑 面积在300m2以下	10m3	0.147	156.71	549.84		4.22	10.65	28.21	749.63	
	A10-26换	零星项目 水泥石灰砂浆 底 水泥砂浆面 15+5mm(预拌砂浆 干拌 1:2水泥砂浆)//换：1:2 水泥砂浆 抹灰 (干拌)// 调：建筑面积在300m2以 下	100m2	0.055	404.03	71.71		1.71	32.16	72.73	582.34	
62	040501004003	管理房区域排水管理设Φ 200 PVC排水管埋设	m	5.000	78.33	364.69		0.12	10.31	14.10	467.55	93.51元/m
	D4-1-90	塑料管安装(粘接) 管外 径(mm以内) 200	10m	0.500	78.33	364.70		0.12	10.31	14.10	467.56	

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第27页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
62	1431311-0002	塑料管 DN200	m	5.000			363.30					93.51元/m
63	040501004002	管理房区域排水管理设Φ100 PVC排水管理设	m	22.000	191.71	467.57		0.53	25.23	34.52	719.62	32.71元/m
	D4-1-86	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	2.200	191.71	467.57		0.53	25.23	34.52	719.55	
	1431311-0001	塑料管 DN110	m	22.000			464.42					
64	010501001003	隔离墙垫层	m3	0.274	30.81	106.23			3.98	5.54	148.51	542.00元/m3
	A4-58调	混凝土垫层(C15普通商品混凝土20石)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.027	31.22	107.64			4.03	5.62	148.51	
65	010401012001	隔离墙	m3	0.847	732.71	414.81		4.62	56.31	131.89	1337.39	1578.97元/m3
	A3-124调	零星砌体(预拌砂浆 干拌M10水泥砂浆)//调：建筑面积在300m2以下	10m3	0.085	172.74	314.42		2.25	11.74	31.09	532.24	
	A10-26换	零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm(预拌砂浆 干拌1:2水泥砂浆)//换：1:2水泥砂浆 抹灰(干拌)//调：建筑面积在300m2以下	100m2	0.076	558.62	99.15		2.36	44.47	100.55	805.15	
66	010101001001	地面清废300mm厚	m2	200.000	37.68			1352.87	177.54	6.78	1574.00	7.87元/m2
	A1-25扩	挖土机挖土自卸汽车运土运距10km内 一、二类土//扩：A1-25+A1-28*9//调：建筑面积在300m2以下	1000m3	0.060	37.68			1352.87	177.54	6.78	1574.87	
67	010103001002	回填方	m3	60.000	572.87			1376.51	221.39	103.12	2274.00	37.90元/m3

分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程

第28页，共36页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：							综合单价
					人工费	材料费	主材设备费	机械费	管理费	利润	小计	
67	A1-146调	回填土 夯实机夯实 平地 //调：建筑面积在300m2 以下	100m3	0.600	550.25			76.71	51.76	99.05	777.77	37.90元/m3
	A1-35扩	挖土机装土自卸汽车运土 运距10km内//扩：A1- 35+A1-36*9//调：建筑面 积在300m2以下	1000m3	0.060	22.61			1299.80	169.64	4.07	1496.12	
68	050102001001	胸径200mm树木迁移	株	4.000	2983.99	190.68		1100.36	298.50	537.12	5110.64	1277.66元/ 株
	E1-58	全冠起挖乔木(胸径cm) 16~20	100株	0.040	516.90	37.51		161.83	49.35	93.04	858.63	
	E1-176	汽车运乔木(土球Φ cm内) 140 运5km内	100株	0.040	268.71	0.15		415.53	58.79	48.37	791.55	
	E2-17调	公共绿化种植乔木(土球 Φ cm内) 140 标准穴	100株	0.040	1831.26	94.56		490.43	164.62	329.63	2910.49	
	E2-173	公共绿化种植树木保护 篱竹四脚桩支撑 竹长3m	100株	0.040	12.15	17.33			0.75	2.19	32.43	
	E4-9扩	乔木成活保养自来水人工 灌溉 土球(Φ cm内) 160//扩：E4-9+E4-9*2	100株 • 月	0.040	236.69	26.21		21.59	16.66	42.60	343.76	
	E5-9扩	乔木保存保养(种植后第 4~6个月) 自来水人工 灌溉(土球Φ cm内) 160//扩：E5-9+E5-9*2	100株 • 月	0.040	118.29	14.92		10.97	8.34	21.29	173.81	

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第29页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
1	0001001	综合工日		工日		676.800	103.00	103.00	69710.40	69710.40
2	0001003	土石方工		工日		60.585	97.00	97.00	5876.70	5876.70
3	0003006	综合工日	(机械用)	工日		104.802	103.00	103.00	10794.58	10794.58
4	0003008	土石方工	(机械用)	工日		5.473	97.00	97.00	530.88	530.88
5	0103031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	16.52	39.325	5.20	6.06	204.49	238.31
6	0103051	镀锌低碳钢丝	Φ1.5~2.5	kg	16.52	0.926	5.20	6.06	4.82	5.61
7	0103091	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	16.52	39.643	5.20	6.06	206.14	240.24
8	0109031	圆钢	Φ10以内	t	16.52	3.235	4200.00	4893.84	13588.26	15833.04
9	0109041-0001	三级螺纹钢	Φ16~25	t	16.52	3.270	4198.95	4892.62	13730.99	15999.36
10	0109041-0002	三级螺纹钢	Φ12~14	t	16.52	1.683	4226.25	4924.43	7114.47	8289.79
11	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	16.52	6.902	4.20	4.89	28.99	33.75
12	0219151	塑料篾		kg	16.52	0.889	3.62	4.22	3.22	3.75
13	0229001	麻布		m²	16.52	10.000	3.20	3.73	32.00	37.30
14	0229031	麻袋		个	16.52	4.818	1.69	1.97	8.14	9.49
15	0233001	稻草		kg	12.63	48.000	0.41	0.46	19.68	22.08
16	0303281	木螺钉	M5×50	十个	16.52	1.122	0.26	0.30	0.29	0.34
17	0303321	木螺钉	M3.5×22~25	十个	16.52	6.906	0.15	0.17	1.04	1.17

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第30页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
18	0303551	不锈钢螺丝	M5×12	十个	16.52	1.154	0.09	0.11	0.10	0.13
19	0307151	膨胀螺栓	M6×80 镀锌连母	十个	16.52	2.127	2.69	3.13	5.72	6.66
20	0327011	水砂纸		张	16.52	1.694	1.00	1.16	1.69	1.97
21	0341001	低碳钢焊条	(综合)	kg	16.52	45.743	5.67	6.61	259.36	302.36
22	0345001	焊剂		kg	16.52	19.082	18.40	21.44	351.11	409.12
23	0351021	圆钉	50~75	kg	16.52	33.698	3.74	4.36	126.03	146.92
24	0351161	骑马钉	(综合)	kg	16.52	0.851	5.39	6.28	4.59	5.34
25	0355071	钢丝网	(综合)	m²	16.52	23.402	6.27	7.30	146.73	170.83
26	0359001	铁件	(综合)	kg	16.52	6.695	4.20	4.89	28.12	32.74
27	0365181	合金钢钻头	Φ10	个	16.52	0.068	4.99	5.82	0.34	0.40
28	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	16.52	1.589	442.00	515.02	702.29	818.32
29	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	16.52	0.118	501.00	583.77	58.92	68.65
30	0401021-0001	矿渣水泥	42.5R	t	16.52	88.906	501.00	583.77	44541.71	51900.42
31	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	16.52	0.060	815.00	949.64	49.06	57.17
32	0403021	中砂		m3	2.92	2.510	113.46	116.77	284.82	293.13
33	0405011	碎石	20~40	m3	2.92	0.280	159.12	163.77	44.51	45.81
34	0405061	碎石	20	m3	2.92	0.264	159.12	163.77	41.93	43.15

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第31页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
35	0405071	碎石	40	m3	2.92	3.897	159.12	163.77	620.11	638.23
36	0407051	碎砖		m3	2.92	3.504	43.72	45.00	153.21	157.69
37	0409221	石膏		kg	2.92	1778.112	1.13	1.16	2009.27	2062.61
38	0409311	熟耕土(松方)		m3	16.52	2.000	34.33	40.00	68.66	80.00
39	0413001	标准砖	240×115×53	千块	2.92	1.280	480.00	494.02	614.35	632.30
40	0413071-0001	蒸压粉煤灰砖	240×115×53	千块	2.92	1.662	480.00	494.02	797.57	820.86
41	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	16.52	0.815	6138.97	7153.13	5002.65	5829.09
42	0415221-0001	预制水泥珍珠岩隔热砖	300×300×65	千块	16.52	0.694	1830.00	2132.32	1269.11	1478.76
43	0503051	松杂板枋材		m3	16.52	1.798	1400.00	1631.28	2516.92	2932.72
44	0503101	杉木枋		m3	16.52	0.001	1437.81	1675.34	1.87	2.18
45	0503211	枕木		m3	16.52	0.080	823.89	960.00	65.91	76.80
46	0503301	定型板	1000×500×15	件	16.52	7.938	6.27	7.30	49.77	57.95
47	0503311	松杂直边板		m3	16.52	0.053	1057.60	1232.31	55.95	65.19
48	0505121	防水胶合板	模板用 18	m²	16.52	11.700	46.72	54.44	546.62	636.95
49	0525001	木柴		kg	16.52	68.656	0.56	0.65	38.45	44.63
50	0531031	篙竹	3m内	条	16.52	16.320	1.03	1.20	16.81	19.58
51	0531041	篙竹	4m内	条	16.52	6.120	2.15	2.50	13.16	15.30

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第32页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
52	0653001	玻璃马赛克	(各色)	m²	16.52	123.021	14.84	17.29	1825.63	2127.04
53	0661021	釉面砖	300×300	m²	16.52	113.676	30.37	35.39	3452.32	4022.98
54	0661021-0001	釉面砖	50*50	m²	16.52	8.134	24.88	28.99	202.37	235.80
55	0661051-0001	釉面砖（长条砖）	240×60	m²	16.52	35.298	36.18	42.16	1277.07	1488.15
56	0662011-0002	瓷质耐磨砖	300×300	m²	16.52	3.360	38.07	44.36	127.93	149.07
57	0701101	花岗岩板		m²	16.52	4.522	75.15	87.56	339.84	395.96
58	0701131	花岗岩石板		m²	16.52	23.216	75.15	87.56	1744.70	2032.81
59	1003011	黄铜防滑条	50×5	m	16.52	17.430	63.83	74.38	1112.53	1296.41
60	1103251	酚醛红丹防锈漆		kg	16.52	7.591	15.45	18.00	117.28	136.64
61	1103601	聚氨酯甲料		kg	16.52	13.200	6.96	8.11	91.87	107.05
62	1103611	聚氨酯乙料		kg	16.52	20.237	17.40	20.27	352.12	410.19
63	1111351	乳胶漆	8205	kg	16.52	43.991	9.94	11.58	437.27	509.42
64	1141181	清油		kg	16.52	0.023	10.30	12.00	0.24	0.28
65	1141191	松节油		kg	16.52	2.405	6.01	7.00	14.46	16.84
66	1143001	石粉		kg	16.52	0.019	0.03	0.03		
67	1143191	嵌缝料		kg	16.52	10.599	0.86	1.00	9.12	10.60
68	1143221	聚合物乳液		kg	16.52	48.941	11.50	13.40	562.82	655.81

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第33页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
69	1155011	石油沥青	#30	kg	16.52	161.895	3.61	4.21	584.44	681.58
70	1157091-0002	4mmSBS改性沥青卷材		m²	16.52	86.266	30.81	35.90	2657.85	3096.94
71	1159081	防水粉		kg	16.52	15.888	2.70	3.15	42.90	50.05
72	1201021	汽油	(综合)	kg	12.63	25.783	7.72	8.70	199.04	224.31
73	1201041	灯用煤油		kg	16.52	0.177	2.01	2.34	0.36	0.41
74	1230221-0001	木质素磺酸钙		kg	16.52	177.811	2.38	2.77	423.19	492.54
75	1231001	草酸		kg	16.52	0.262	4.04	4.71	1.06	1.23
76	1231061	甲苯		kg	16.52	0.814	2.81	3.28	2.29	2.67
77	1231121	丙酮		kg	16.52	0.155	5.78	6.73	0.90	1.04
78	1231261	石蜡		kg	16.52	0.699	2.66	3.10	1.86	2.17
79	1233021	隔离剂		kg	16.52	23.684	5.78	6.74	136.89	159.63
80	1233281	杀虫剂		kg	16.52	1.562	2.69	3.13	4.20	4.89
81	1235021	软填料		kg	16.52	0.460	2.55	2.97	1.17	1.37
82	1237091	液化石油气		kg	12.63	18.568	2.60	2.93	48.28	54.41
83	1241101	白乳胶		kg	16.52	102.025	6.89	8.03	702.95	819.26
84	1241291	改性沥青粘结剂		kg	16.52	43.133	1.93	2.25	83.25	97.05
85	1241301	粘合剂		kg	16.52	1.962	19.54	22.77	38.35	44.69

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第34页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
86	1241351	改性沥青乳胶		kg	16.52	23.211	2.03	2.36	47.12	54.78
87	1301361	石棉垫		kg	16.52	2.923	7.55	8.80	22.07	25.72
88	1431311-0001	塑料管	DN110	m	16.52	22.000	21.11	24.60	464.42	541.20
89	1431311-0002	塑料管	DN200	m	16.52	5.000	72.66	84.66	363.30	423.30
90	1539011	脚手架钢管底座		个	16.52	2.871	3.78	4.40	10.85	12.63
91	2929001	无机肥	(复合肥)	kg	16.52	3.000	2.55	2.97	7.65	8.91
92	2929011	有机肥		t	16.52	0.056	308.96	360.00	17.30	20.16
93	3001001	钢支撑		kg	16.52	82.106	3.92	4.57	321.86	375.23
94	3101051	密封膏		kg	16.52	0.750	6.19	7.21	4.64	5.41
95	3113031	白棉纱		kg	16.52	3.361	10.55	12.29	35.46	41.30
96	3115001	水		m3	2.92	187.890	3.11	3.20	584.34	601.25
97	3203071	脚手架钢管	φ51×3.5	m	16.52	16.782	15.25	17.77	255.93	298.22
98	3203131	脚手架活动扣	(含螺丝)	套	16.52	4.432	5.20	6.06	23.05	26.86
99	3203141	脚手架直角扣	(含螺丝)	套	16.52	11.914	5.20	6.06	61.95	72.20
100	3209001	脚手架接驳管	φ43×350	支	16.52	2.966	4.90	5.71	14.53	16.94
101	8001271-01	M5.0水泥砂浆	(干拌)砌筑	m3	16.52	1.175	449.90	524.22	528.50	615.80
102	8001276-01	M7.5水泥砂浆	(干拌)地面	m3	16.52	0.471	462.76	539.21	218.01	254.02

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第35页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
103	8001281-01	M10水泥砂浆	(干拌) 砌筑	m3	16.52	0.723	468.11	545.44	338.35	394.24
104	8001286-01	1:1水泥砂浆	(干拌) 砌筑	m3	16.52	0.786	485.25	565.41	381.31	444.30
105	8001291-01	1:2水泥砂浆	(干拌) 地面	m3	16.52	0.995	485.25	565.41	482.63	562.36
106	8001291-01-0002	1:2水泥砂浆	(干拌) 抹灰	m3	16.52	1.720	506.68	590.38	871.54	1015.51
107	8001296-01	1:2.5水泥砂浆	(干拌) 地面	m3	16.52	2.693	506.68	590.38	1364.74	1590.19
108	8001296-01-0002	1:2.5水泥砂浆	(干拌) 砌筑	m3	16.52	0.442	485.25	565.41	214.72	250.19
109	8001296-01-0003	1:2.5水泥砂浆	(干拌) 抹灰	m3	16.52	1.941	506.68	590.38	983.62	1146.10
110	8001346-01	1:0.5:3水泥石灰砂浆	(干拌) 抹灰	m3	16.52	1.565	492.75	574.15	771.35	898.77
111	8001351-01	1:1:6水泥石灰砂浆	(干拌) 抹灰	m3	16.52	1.085	462.76	539.21	502.23	585.20
112	8001356-01-0002	2:1:8水泥石灰砂浆	(干拌) 抹灰	m3	16.52	2.207	492.75	574.15	1087.25	1266.86
113	8005341-01-0002	M5 混合砂浆(中砂)	(干拌) 砌筑	m3	16.52	0.574	449.90	524.22	258.06	300.69
114	8021109	C15普通预拌混凝土20石		m3	2.92	10.124	381.36	392.50	3860.81	3973.59
115	8021115	C20普通预拌混凝土20石		m3	2.92	8.320	394.47	405.99	3282.03	3377.88
116	8021121	C25普通预拌混凝土20石		m3	2.92	37.671	405.40	417.24	15271.82	15717.85
117	8021127-0001	C30泵送混凝土20石		m3	2.92	18.532	434.91	447.61	8059.88	8295.24
118	9946001	折旧费		元	17.00	4172.589	0.85	0.99	3546.70	4130.86
119	9946001-0001	折旧费		元	17.00	26.862	0.85	1.00	22.83	26.86

主要材料设备价格表

工程名称： 东风镇穗成水闸管理房工程

第36页 共36页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	扣税率(%)	数量	单价(元)		合价(元)	
							扣税编制价	编制价	扣税编制价	编制价
120	9946011	大修理费		元	17.00	1709.571	0.85	1.00	1453.14	1709.57
121	9946011-0001	大修理费		元	17.00	3.621	0.85	1.00	3.08	3.62
122	9946021	经常修理费		元	17.00	3999.232	0.85	0.99	3399.35	3959.24
123	9946021-0001	经常修理费		元	17.00	17.805	0.85	1.00	15.13	17.81
124	9946031	安拆费及场外运输费		元		938.737	1.00	1.00	938.74	938.74
125	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	17.00	29.353	7.72	9.03	226.61	265.06
126	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	17.00	455.951	6.19	7.24	2822.33	3301.08
127	9946071	电	(机械用)	kw·h	17.00	10356.232	0.73	0.86	7560.05	8906.36
128	9946071-0001	电	(机械用)	kw·h	17.00	71.032	0.74	0.86	52.56	61.09
129	9946111	其他费用		元		813.617	1.00	1.00	813.62	813.62
130	9946131	其他材料费		元		4538.562	1.00	1.00	4538.56	4538.56