

工程项目总价表

合同编号：

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	建筑工程费	1623588.94
2	机电设备及安装工程费	
3	金属结构及安装工程费	
4	施工临时工程费	
5	措施项目	62222.42
5.1	安全生产措施费	32471.78
5.2	其他临时工程费	29750.64
6	独立费	17614.86
6.1	工程质量检测费	10065.63
6.2	工程保险费	7549.23
7	一至五部分投资合计	1703426.22
8	基本预备费	
9	静态投资	1703426.22
10	总投资	1703426.22
	总投资:壹佰柒拾万叁仟肆佰贰拾陆元贰角贰分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				1623588.94		
		交通桥工程				1602588.94		
		土石方、桩基础工程				949913.93		
1.	500101002001	土方开挖（弃运10km）	m3	240.	40.45	9708.		
2.	500103001001	土方回填（外调土10km）	m3	213.376	57.48	12264.85		
3.	500107007002	灌注桩(含钻孔) C35水下砼	m3	335.022	1641.57	549962.06		
4.	500111001001	灌注桩钢筋制安	t	21.183	7492.26	158708.54		
5.	500107015001	泥浆运输 运距10km	m3	335.022	125.74	42125.67		
6.	500107015002	桩基检测管	t	1.384	6354.34	8794.41		
7.	500107015003	桥头软基处理水泥搅拌桩（长18m）	m	2160.	77.94	168350.4		
		桥台（含台帽、背墙、垫石、挡块）				86861.05		
1.	500109011001	台帽C35混凝土	m3	28.288	758.4	21453.62		
2.	500109011002	背墙C35混凝土	m3	11.419	747.16	8531.82		
3.	500109011003	垫石、挡块C35混凝土	m3	1.16	895.84	1039.17		
4.	500111001002	台帽、背墙、垫石、挡块钢筋制安	t	6.817	7194.01	49041.57		
5.	500110001001	桥台普通模板	m²	105.576	64.36	6794.87		
		上部结构（含小箱梁、铺装、支座等）				453383.07		
1.	500112001001	装配式预应力C50小箱梁预制	m3	80.4	1247.09	100266.04		
2.	500111001020	装配式预应力C50小箱梁钢筋加工及安装（含钢筋制安，梁端锚下、封锚）	t	15.383	8740.43	134454.03		
3.	500112005001	装配式预应力C50小箱梁安装	m3	80.4	264.26	21246.5		
4.	500111001004	钢绞线 Φ s15.2	t	3.786	11350.93	42974.62		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第2页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500112006001	内径55波纹管	m	120.	25.07	3008.4		
6.	500112006002	内径70波纹管	m	474.	25.07	11883.18		
7.	500112006003	压浆	m3	2.27	1854.48	4209.67		
8.	500109011004	现浇湿接缝、端横梁、堵头C50混凝土	m3	2.838	962.27	2730.92		
9.	500111001005	梁端锚下、封锚、湿接缝、端横梁等钢筋制安	t	1.025	7209.54	7389.78		
10.	500109011005	C50防水混凝土桥面铺装厚18cm	m2	158.1	142.59	22543.48		
11.	500111001006	桥面铺装连续钢筋制安	t	2.797	7398.61	20693.91		
12.	500109011006	防水层（FYT-1防水剂）	m2	173.6	35.14	6100.3		
13.	500114001001	安装支座 GJZ350×550×99板式橡胶支座	个	4.	2550.27	10201.08		
14.	500114001002	预制梁与背墙之间填塞40mm厚橡胶板	m	12.2	585.97	7148.83		
15.	500111002001	桥面排水补强钢筋	t	0.008	7544.95	60.36		
16.	500111002003	泄水管（含格栅盖）	套	6.	150.	900.		
17.	500114001003	玻纤格栅	m2	9.	13.15	118.35		
18.	500114001004	碎石盲沟	m3	0.18	299.64	53.94		
19.	500109011008	C30混凝土防撞墙	m3	20.46	902.28	18460.65		
20.	500111001007	防撞墙钢筋制安	t	3.84	7193.02	27621.2		
21.	500110001002	防撞墙模板	m²	137.72	82.18	11317.83		
		交通桥周边环境整治				108416.43		
1.	500114001005	拆除现有水闸管理房（弃运10km	m2	55.	143.78	7907.9		
2.	500114001006	拆除钢筋砼防撞墩（弃运10km）	m3	10.	157.52	1575.2		
3.	500114001007	拆除23cm厚混凝土路面（弃运10km）	m2	80.	34.98	2798.4		
4.	500114001008	拆除现有砼护坡（弃运10km）	m3	50.	157.52	7876.		

法定代表人

（或委托代理人）：

（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第3页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109011009	23cm厚C30水泥混凝土路面	m2	250.	157.	39250.		
6.	500114001009	15cm厚6%水泥稳定石屑垫层	m2	250.	43.17	10792.5		
7.	500109011010	重建C30砼防撞墩	m3	2.275	902.28	2052.69		
8.	500111001008	防撞墩钢筋制安	t	0.481	7189.83	3458.31		
9.	500110001003	防撞墩平面钢模板	m²	17.5	64.36	1126.3		
10.	500109011011	新建C25埋石砼挡墙（埋石率12%）	m3	5.5	572.23	3147.27		
11.	500109011012	挡墙顶C20砼压顶	m3	0.55	708.32	389.58		
12.	500114001010	挡墙底部碎石垫层	m3	3.78	218.31	825.21		
13.	500110001004	挡墙部位标准钢模板	m²	22.4	64.36	1441.66		
14.	500114001011	石粉垫层厚100	m3	9.	116.59	1049.31		
15.	500109011036	C30混凝土护坡厚100	m3	9.	704.18	6337.62		
16.	500103001002	土方回填（利用开挖土）	m3	70.	20.	1400.		
17.	500111002002	1.2m高无缝方钢护栏（钢管尺寸40x40x3mm，包括固定钢板）	t	0.661	12579.17	8314.83		
18.	500114001012	警示牌（直径300）	套	2.	282.	564.		
19.	500109011027	管理房外堤坡C25混凝土护面200厚	m3	6.6	670.44	4424.9		
20.	500114001066	管理房外堤坡护面下石粉垫层100厚	m3	3.3	116.59	384.75		
21.	500114001067	管理房外堤坡混凝土护面便面刻画6角形	m2	33.	100.	3300.		
		交通设施				4014.46		
1.	500114001013	减速标线	m2	16.95	44.09	747.33		
2.	500114001014	路面标线	m2	21.4	44.09	943.53		
3.	500114001015	路面标线 直行箭头	个	2.	354.88	709.76		
4.	500114001016	路面标线 直行转弯箭头	个	4.	403.46	1613.84		
		临时工程				21000.		
1.	500114002001	临时工棚	m2	50.	150.	7500.		

法定代表人
(或委托代理人)： _____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第4页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500114002002	临时仓库	m2	50.	100.	5000.		
3.	500114002003	施工围蔽 双面彩钢夹芯板围蔽（高2.2m，半年施工期）	m	100.	85.	8500.		
		合 计	元			1623588.94		

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				1623588.94		
		交通桥工程				1602588.94		
		土石方、桩基础工程				949913.93		
1.	500101002001	土方开挖（弃运10km）	m3	240.	40.45	9708.		
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I～II	100m3	2.4	296.95	712.68		
	Y01174扩	挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距10km	100m3	2.4	3747.87	8994.89		
2.	500103001001	土方回填（外调土10km）	m3	213.376	57.48	12264.85		
	Y01174扩	挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距10km	100m3	2.134	3747.87	7997.06		
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	2.134	2000.15	4267.84		
3.	500107007002	灌注桩(含钻孔) C35水下砼	m3	335.022	1641.57	549962.06		
	Y06370调	冲击钻造灌注桩孔 地层黏土//改:孔深为40～60m 改:桩径150cm 改:在有架子的平台上钻孔或打桩，平台到地面孔口高差超过2m	100m	1.334	113803.8	151859.79		
	Y06373调	冲击钻造灌注桩孔 地层砾石//改:孔深为40～60m 改:桩径150cm 改:在有架子的平台上钻孔或打桩，平台到地面孔口高差超过2m	100m	0.43	170661.95	73384.64		
	Y06376调	冲击钻造灌注桩孔 地层岩石//改:强风化岩石 改:孔深为40～60m 改:桩径150cm 改:在有架子的平台上钻孔或打桩，平台到地面孔口高差超过2m	100m	0.092	219897.89	20230.61		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y06376调	冲击钻造灌注桩孔 地层岩石//改:孔深为40~60m 改:桩径150cm 改:在有架子的平台上钻孔或打桩,平台到地面孔口高差超过2m	100m	0.04	302091.66	12204.5		
	Y06407换	灌注混凝土桩//换:商品水下混凝土 C35(商品)	100m3	3.35	87242.3	292280.9		
4.	500111001001	灌注桩钢筋制安	t	21.183	7492.26	158708.54		
	Y04236换	钢筋加工与安装 钢筋笼//换:一级钢 圆钢Φ10以内	t	21.183	7492.26	158708.54		
5.	500107015001	泥浆运输 运距10km	m3	335.022	125.74	42125.67		
	D1-3-162扩	泥浆运输 运距实际运距10km内//换:普工	10m3	33.502	1257.35	42123.99		
6.	500107015002	桩基检测管	t	1.384	6354.34	8794.41		
	D1-3-131换	灌注桩检测管制作安装//换:热轧厚钢板 Q195-Q235D74*10 Q235B 换:钢管 Φ54*1.5 换:钢管 Φ60*2.75	t	1.384	6354.85	8794.41		
7.	500107015003	桥头软基处理水泥搅拌桩(长18m)	m	2160.	77.94	168350.4		
	Y06365换	水泥搅拌桩 喷浆桩体//换:矿渣水泥 42.5R 换:石膏 换:木质素磺酸钙	100m	21.6	7793.54	168340.46		
		桥台(含台帽、背墙、垫石、挡块)				86861.05		
1.	500109011001	台帽C35混凝土	m3	28.288	758.4	21453.62		
	D3-3-48换	现浇墩身、台身 台帽//换:技工	10m3	2.829	1999.55	5656.33		
	8021906	C35普通商品混凝土20石 [D3-3-48]	10m3	2.857	5529.17	15797.33		
2.	500109011002	背墙C35混凝土	m3	11.419	747.16	8531.82		
	D3-3-62换	现浇板梁、板拱与挡墙挡墙//换:技工	10m3	1.142	1887.09	2154.87		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	8021906	C35普通商品混凝土20石 [D3-3-62]	10m3	1. 153	5529. 17	6376. 9		
3.	500109011003	垫石、挡块C35混凝土	m3	1. 16	895. 84	1039. 17		
	D3-3-65换	现浇混凝土支座垫石//换:技工	10m3	0. 116	3373. 97	391. 38		
	8021906	C35普通商品混凝土20石 [D3-3-65]	10m3	0. 117	5529. 17	647. 8		
4.	500111001002	台帽、背墙、垫石、挡块钢筋制安	t	6. 817	7194. 01	49041. 57		
	Y04234换	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	6. 817	7194. 01	49041. 57		
5.	500110001001	桥台普通模板	m²	105. 576	64. 36	6794. 87		
	Y05001	普通标准钢模板	100m²	1. 056	6436. 17	6795. 05		
		上部结构（含小箱梁、铺装、支座等）				453383. 07		
1.	500112001001	装配式预应力C50小箱梁预制	m3	80. 4	1247. 09	100266. 04		
	Y04158换	预制混凝土梁、板 梁箱形梁//换:C50普通预拌混凝土20石	100m3	0. 804	118297. 94	95111. 54		
	Y04173	汽车运混凝土预制构件 运一般混凝土构件 运距1km	100m3	0. 804	6410. 96	5154. 41		
2.	500111001020	装配式预应力C50小箱梁钢筋加工及安装（含钢筋制安，梁端锚下、封锚）	t	15. 383	8740. 43	134454. 03		
	Y04240换	预应力钢筋、钢丝束、钢绞线加工安装 后张法钢筋 JM12型锚	t	15. 383	8740. 71	134453. 97		
3.	500112005001	装配式预应力C50小箱梁安装	m3	80. 4	264. 26	21246. 5		
	D3-6-20换	陆上安装板梁、T型梁、I型梁、槽型梁、箱梁 起重机 L>30m	10m3	8. 04	2642. 55	21246. 1		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500111001004	钢绞线 ϕ s15.2	t	3.786	11350.93	42974.62		
	Y04247换	预应力钢筋、钢丝束、钢绞线加工安装 后张法钢绞线(OVM锚,束长40m以内) 12孔以内	t	3.952	10873.08	42974.62		
5.	500112006001	内径55波纹管	m	120.	25.07	3008.4		
	D3-2-27换	压浆管道 波纹管//换:波纹管 内径55mm 换:技工 换:普工	100m	1.2	2506.97	3008.36		
6.	500112006002	内径70波纹管	m	474.	25.07	11883.18		
	D3-2-27换	压浆管道 波纹管//换:波纹管 内径70mm 换:普工 换:技工	100m	4.74	2506.97	11883.04		
7.	500112006003	压浆	m3	2.27	1854.48	4209.67		
	D3-2-28换	压浆//换:技工 换:普工 换:水泥浆	10m3	0.227	18544.78	4209.67		
8.	500109011004	现浇湿接缝、端横梁、堵头C50混凝土	m3	2.838	962.27	2730.92		
	D3-3-66换	现浇混凝土接头及灌缝 板梁间灌缝//换:技工	10m3	0.284	3401.1	965.23		
	8021909	C50普通商品混凝土20石 [D3-3-66]	10m3	0.287	6159.98	1765.68		
9.	500111001005	梁端锚下、封锚、湿接缝、端横梁等钢筋制安	t	1.025	7209.54	7389.78		
	Y04234换	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	1.025	7207.43	7389.78		
10.	500109011005	C50防水混凝土桥面铺装 厚18cm	m2	158.1	142.59	22543.48		
	Y10053扩	公路路面 混凝土 压实 厚度18cm//换:商品普通混凝土 C50(商品)	100m²	1.581	14258.53	22542.74		
11.	500111001006	桥面铺装连续钢筋制安	t	2.797	7398.61	20693.91		
	Y04235换	钢筋加工与安装 钢筋网	t	2.797	7398.61	20693.91		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500109011006	防水层（FYT-1防水剂）	m2	173.6	35.14	6100.3		
	D3-3-77换	桥面防水层 一涂沥青//换:FYT-1防水剂 换:技工	100m²	1.736	3514.19	6100.63		
13.	500114001001	安装支座 GJZ350×550×99板式橡胶支座	个	4.	2550.27	10201.08		
	Y04375	支座安装 板式橡胶支座	dm3	76.23	133.82	10201.1		
14.	500114001002	预制梁与背墙之间填塞40mm厚橡胶板	m	12.2	585.97	7148.83		
	D3-6-72换	安装伸缩缝 橡胶板//换:橡胶板伸缩缝40mm换:技工	10m	1.22	5859.72	7148.86		
15.	500111002001	桥面排水补强钢筋	t	0.008	7544.95	60.36		
	Y04234换	钢筋加工与安装 一般钢筋//换:一级钢 圆钢Φ10以内	t	0.008	7185.67	60.36		
16.	500111002003	泄水管（含格栅盖）	套	6.	150.	900.		
	B	泄水管（含格栅盖）	套	6.	150.	900.		
17.	500114001003	玻纤格栅	m2	9.	13.15	118.35		
	Y10018换	土工格栅铺设//换:玻纤格栅	100m²	0.09	1315.01	118.35		
18.	500114001004	碎石盲沟	m3	0.18	299.64	53.94		
	D5-5-128换	滤料铺设 碎石//换:普工	10m3	0.018	2996.42	53.94		
19.	500109011008	C30混凝土防撞墙	m3	20.46	902.28	18460.65		
	D3-3-72换	现浇小型构件 防撞护栏//换:技工	10m3	2.046	3658.72	7485.74		
	8021905	C30普通商品混凝土20石[D3-3-72]	10m3	2.066	5310.94	10974.85		
20.	500111001007	防撞墙钢筋制安	t	3.84	7193.02	27621.2		
	Y04234换	钢筋加工与安装 一般钢筋//换:三级钢 螺纹钢Φ12~14	t	3.84	7193.02	27621.2		
21.	500110001002	防撞墙模板	m²	137.72	82.18	11317.83		

法定代表人
(或委托代理人)： _____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	D3-8-32换	现浇混凝土模板制作、安装 防撞护栏//换:技工	10m²	13.772	821.81	11317.97		
		交通桥周边环境整治				108416.43		
1.	500114001005	拆除现有水闸管理房（弃运10km	m2	55.	143.78	7907.9		
	R1-1-96换	机械整体拆除 民用建筑三层以内//换:普工	10m²	5.5	347.8	1912.9		
	Y02389扩	0.6m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):10 洞内运距(KM):0	100m3	0.8	7493.75	5995.		
2.	500114001006	拆除钢筋砼防撞墩（弃运10km）	m3	10.	157.52	1575.2		
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.1	8257.98	825.8		
	Y02389扩	0.6m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):10 洞内运距(KM):0	100m3	0.1	7493.75	749.38		
3.	500114001007	拆除23cm厚混凝土路面（弃运10km）	m2	80.	34.98	2798.4		
	D1-4-13扩	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚实际破碎23cm内//换:普工	100m2	0.8	1774.72	1419.78		
	Y02389扩	0.6m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):10 洞内运距(KM):0	100m3	0.184	7493.75	1378.85		
4.	500114001008	拆除现有砼护坡（弃运10km）	m3	50.	157.52	7876.		
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.5	8257.98	4128.99		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
	Y02389扩	0.6m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):10 洞内运距(KM):0	100m3	0.5	7493.75	3746.88		
5.	500109011009	23cm厚C30水泥混凝土路面	m2	250.	157.	39250.		
	Y10053扩	公路路面 混凝土 压实厚度23cm//换:C30普通预拌混凝土20石	100m²	2.5	15700.38	39250.95		
6.	500114001009	15cm厚6%水泥稳定石屑垫层	m2	250.	43.17	10792.5		
	D2-2-140换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度15cm	100m²	2.5	4317.01	10792.53		
7.	500109011010	重建C30砼防撞墩	m3	2.275	902.28	2052.69		
	D3-3-72换	现浇小型构件 防撞护栏 //换:技工	10m3	0.227	3658.72	832.36		
	8021905	C30普通商品混凝土20石 [D3-3-72]	10m3	0.23	5310.94	1220.32		
8.	500111001008	防撞墩钢筋制安	t	0.481	7189.83	3458.31		
	Y04234换	钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.481	7194.69	3458.31		
9.	500110001003	防撞墩平面钢模板	m²	17.5	64.36	1126.3		
	Y05001	普通标准钢模板	100m²	0.175	6436.17	1126.33		
10.	500109011011	新建C25埋石砼挡墙（埋石率12%）	m3	5.5	572.23	3147.27		
	Y04075换	墙 平面墙 墙厚 60cm//换:C25普通预拌混凝土20石	100m3	0.055	57222.99	3147.26		
11.	500109011012	挡墙顶C20砼压顶	m3	0.55	708.32	389.58		
	Y04119换	砌体压顶混凝土 //换:C20普通预拌混凝土20石	100m3	0.006	70831.59	389.57		
12.	500114001010	挡墙底部碎石垫层	m3	3.78	218.31	825.21		
	Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层	100m3	0.038	21831.32	825.22		
13.	500110001004	挡墙部位标准钢模板	m²	22.4	64.36	1441.66		
	Y05001	普通标准钢模板	100m²	0.224	6436.17	1441.7		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500114001011	石粉垫层厚100	m3	9.	116. 59	1049. 31		
	Y03011调	机械铺筑砂石垫层、反滤层 石粉垫层//改:坡面铺筑	100m3	0. 09	11658. 94	1049. 3		
15.	500109011036	C30混凝土护坡厚100	m3	9.	704. 18	6337. 62		
	Y04028换	护坡 平均厚度 10cm//换:C30普通预拌混凝土 20石	100m3	0. 09	70418. 13	6337. 63		
16.	500103001002	土方回填（利用开挖土）	m3	70.	20.	1400.		
	Y03142	建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	100m3实方	0. 7	2000. 15	1400. 11		
17.	500111002002	1. 2m高无缝方钢护栏（钢管尺寸40x40x3mm，包括固定钢板）	t	0. 661	12579. 17	8314. 83		
	Y04249换	钢管栏杆加工及安装 镀锌钢管栏杆//换:钢筋(综合)	t	0. 661	12579. 17	8314. 83		
18.	500114001012	警示牌（直径300）	套	2.	282.	564.		
	D2-5-21换	标志板安装 单块面积 1 m²内//换:标志板 3mm铝合金板直径300 换:技工	块	2.	282.	564.		
19.	500109011027	管理房外堤坡C25混凝土护面200厚	m3	6. 6	670. 44	4424. 9		
	Y04028换	护坡 平均厚度 20cm//换:C25普通预拌混凝土 20石	100m3	0. 066	67044. 26	4424. 92		
20.	500114001066	管理房外堤坡护面下石粉垫层100厚	m3	3. 3	116. 59	384. 75		
	Y03011调	机械铺筑砂石垫层、反滤层 石粉垫层//改:坡面铺筑	100m3	0. 033	11658. 94	384. 75		
21.	500114001067	管理房外堤坡混凝土护面便面刻画6角形	m2	33.	100.	3300.		
		交通设施				4014. 46		
1.	500114001013	减速标线	m2	16. 95	44. 09	747. 33		
	D2-5-32换	路面标线 热熔型漆//换:技工	10m²	1. 695	440. 87	747. 27		

法定代表人
(或委托代理人)： _____（签字）

建筑工程费用表

合同编号：

工程名称：东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分

第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500114001014	路面标线	m2	21.4	44.09	943.53		
	D2-5-32换	路面标线 热熔型漆//换:技工	10m²	2.14	440.87	943.46		
3.	500114001015	路面标线 直行箭头	个	2.	354.88	709.76		
	D2-5-40换	路面标线 直行箭头(6m) 热熔型漆//换:技工	个	2.	354.88	709.76		
4.	500114001016	路面标线 直行转弯箭头	个	4.	403.46	1613.84		
	D2-5-58换	路面标线 直行转弯箭头(6m) 热熔型漆//换:技工	个	4.	403.46	1613.84		
		临时工程				21000.		
1.	500114002001	临时工棚	m2	50.	150.	7500.		
2.	500114002002	临时仓库	m2	50.	100.	5000.		
3.	500114002003	施工围蔽 双面彩钢夹芯板围蔽（高2.2m，半年施工期）	m	100.	85.	8500.		
		合 计	元			1623588.94		

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

材料预算价格汇总表

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分 单位： 元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	型钢	kg	5.	
2	钢筋（综合）	t	4198.95	
3	铁丝	kg	4.5	
4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.8\sim 4.0$	kg	5.2	
5	钢绞线	t	5306.	
6	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	4200.	
7	一级钢 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	4200.	
8	三级钢 螺纹钢 $\Phi 16\sim 25$	t	4198.95	
9	三级钢 螺纹钢 $\Phi 12\sim 14$	t	4226.25	
10	三级钢 螺纹钢 $\Phi 25$ 外	t	4210.5	
11	三级钢 螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	4254.6	
12	钢板 厚8	kg	5.	
13	钢板 厚4	kg	3.81	
14	钢材	kg	3.81	
15	热轧厚钢板 Q195-Q235 D74*10 Q235B	kg	3.84	
16	草袋	个	2.18	
17	铁钉	kg	4.3	
18	电焊条	kg	5.	
19	铁件	kg	4.2	
20	预埋铁件	kg	4.2	
21	锚具 YM15-5	套	150.	
22	锚具 YM15-6	套	180.	
23	低碳钢焊条（综合）	kg	5.67	
24	木质素磺酸钙	kg	2.38	
25	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5\sim 4.0$	kg	4.55	
26	矿渣水泥 42.5R	t	501.	
27	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	442.	
28	碎石	m3	159.12	
29	碎石 20	m3	159.12	
30	石屑	m3	72.42	
31	黏土	m3		
32	碱粉	kg	2.	
33	石膏	kg	1.13	

材料预算价格汇总表

工程名称： 东凤镇穗成水闸交通桥项目水工部分 单位： 元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
34	块石	m3	83.	
35	板方材	m3	1400.	
36	板枋材	m3	1400.	
37	热熔标线涂料	kg	5. 13	
38	底漆	kg	15. 38	
39	环氧树脂（综合）	kg	32.	
40	FYT-1防水剂	t	5985.	
41	模板嵌缝料	kg	0. 86	
42	柴油	kg	6. 19	
43	脱模剂	kg	2. 43	
44	氧气	m3	5. 8	
45	乙炔气	kg	8.	
46	液化石油气	m3	8. 02	
47	钢管 φ54*1. 5	kg	3. 72	
48	钢管 φ60*2. 75	t	3728. 52	
49	石粉	m3	72. 42	
50	氧气	m3	5. 8	
51	乙炔气	m3	8.	
52	波纹管 内径55mm	m	12. 88	
53	波纹管 内径70mm	m	12. 88	
54	镀锌钢管	t	5930.	
55	水	m3	3. 2	
56	钢模板	kg	4. 01	
57	合金钎头 φ150	个	141. 61	
58	反光材料（玻璃珠）	kg	4.	
59	橡胶板伸缩缝 40mm	m	405.	
60	标志板 3mm铝合金板 直径300	块	72.	
61	水	m3	3. 2	
62	标准钢模板	kg	5.	
63	卡扣件	kg	4. 5	
64	玻纤格栅	m²	5.	
65	板式橡胶支座	dm3	80.	
66	水泥浆	m3	511. 4	

材料预算价格汇总表

工程名称： 东风镇穗成水闸交通桥项目水工部分 单位： 元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
67	商品水下混凝土 C35（商品）	m3	474. 57	
68	商品防水混凝土 C50（商品）	m3	531. 4	
69	C20普通预拌混凝土20石	m3	394. 47	
70	C25普通预拌混凝土20石	m3	405. 4	
71	C30普通预拌混凝土20石	m3	434. 91	
72	C35普通预拌混凝土20石	m3	454. 57	
73	C50普通预拌混凝土20石	m3	511. 4	
74	混凝土	m3		
75	其他材料费	元	1.	